



PELICHET
Travaux Publics - Granulats

ISDI VESANCY
Commune de VESANCY

PLAN D'ENSEMBLE
PJ3

PELICHET
Z.A. de la Plaine, B.P. 129
CESSY - 01171 GEX CEDEX
Tél: 04 50 41 56 33 - FAX: 04 50 41 41 08
email: sa.pelichet@pelichet.com

Bordereau de Remise au Client:

Ind	Date	Modification	N° Plan
A			
B			
C			

Mise à jour
Date : 10/12/2020
Service Topo
T. FELIX
Echelle : 1/500

BASSIN RETENTION BR4
Volume 9m³

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Phase 1
Volume de remplissage recherché : 9.000

Résultats
Volume de remplissage : 9.000
Surface de remplissage : 17.55
Hauteur maximum de remplissage : 0.84m
Altitude de remplissage : 674.64m

BASSIN RETENTION BR1
Ht de remplissage 2m Volume 237m³
Débit de fuite par ajutage 22.7l/s

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Phase 1
Volume de remplissage recherché : 237.000

Résultats
Volume de remplissage : 237.001
Surface de remplissage : 150.69
Hauteur maximum de remplissage : 2.26m
Altitude de remplissage : 701.56m

BASSIN RETENTION BR2
Ht de remplissage 2.2 Volume 195m³
Débit de fuite par ajutage 19.8l/s

PLAN D'EAU
Bases de calcul
Calculé sur : Phase 1
Volume de remplissage recherché : 195.000

Résultats
Volume de remplissage : 195.000
Surface de remplissage : 168.73
Hauteur maximum de remplissage : 1.88m
Altitude de remplissage : 699.88m

RETENTION BR3
Ø2000 L: 20m Volume 63m³
Débit de fuite par ajutage 50l/s

Rejet PE vers Chemin de l'Etraz